

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA**

CNPJ 44.919.611/0001-03

Fone: (18) 3556-9900

E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 - CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

**ORÇAMENTO****Obra:** Ampliação do Centro de Saúde de Inúbia Paulista.**Local:** Rua Antônio Facco - Nº 665 - Inúbia Paulista - SP.**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.**REFERÊNCIAS PARA PREÇO BASE:**CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -  
BOLETIM DE REFERENCIA DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS  
VERÇÃO 184 DE: NOVENBRO/2021SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICE DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
CUSTOS DE COMPOSIÇÕES SINTÉTICO  
EMISSÃO  
16/12/2021**CALCULO BDI ADOTADO 10,00%**


CODIGO	TABELA	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	BDI	P. UNITI COM BDI	TOTAL	TOTAL COM BDI	RECURSO DO CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA
		<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
02.08.020	CDHU	1.1	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	3,00	R\$ 631,73	R\$ -	R\$ 631,73	R\$ 1.895,19	R\$ 1.895,19	R\$ 1.149,58	R\$ 745,61
03.02.040	CDHU	1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m <sup>3</sup>	3,42	R\$ 67,00	R\$ 6,70	R\$ 73,70	R\$ 229,14	R\$ 252,05	R\$ 152,89	R\$ 99,16
02.10.020	CDHU	1.3	Locação de obra de edificação	m <sup>2</sup>	61,33	R\$ 13,80	R\$ 1,38	R\$ 15,18	R\$ 846,35	R\$ 930,99	R\$ 564,72	R\$ 366,27
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 2.970,68</b>	<b>R\$ 3.078,23</b>	<b>R\$ 1.867,18</b>	<b>R\$ 1.211,05</b>
		<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>									
96527	SINAPI	2.1	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma.	m <sup>3</sup>	11,33	R\$ 136,05	R\$ 13,61	R\$ 149,66	R\$ 1.541,45	R\$ 1.695,59	R\$ 1.028,50	R\$ 667,09
06.12.020	CDHU	2.2	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m <sup>3</sup>	20,00	R\$ 51,74	R\$ 5,17	R\$ 56,91	R\$ 1.034,80	R\$ 1.138,28	R\$ 690,45	R\$ 447,83
14.02.040	CDHU	2.3	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m <sup>2</sup>	32,65	R\$ 189,14	R\$ 18,91	R\$ 208,05	R\$ 6.175,42	R\$ 6.792,96	R\$ 4.120,45	R\$ 2.672,52
10.01.040	CDHU	2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (10,0mm)	Kg	121,43	R\$ 11,95	R\$ 1,20	R\$ 13,15	R\$ 1.451,09	R\$ 1.596,20	R\$ 968,21	R\$ 627,98
10.01.060	CDHU	2.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (5,0mm)	Kg	50,51	R\$ 15,24	R\$ 1,52	R\$ 16,76	R\$ 769,77	R\$ 846,75	R\$ 513,62	R\$ 333,13
11.03.140	CDHU	2.6	Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa	m <sup>3</sup>	3,69	R\$ 476,82	R\$ 47,68	R\$ 524,50	R\$ 1.759,47	R\$ 1.935,41	R\$ 1.173,97	R\$ 761,44
09.01.020	CDHU	2.7	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	29,52	R\$ 84,96	R\$ 8,50	R\$ 93,46	R\$ 2.508,02	R\$ 2.758,82	R\$ 1.673,43	R\$ 1.085,39
12.01.021	CDHU	2.8	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	54,00	R\$ 55,11	R\$ 5,51	R\$ 60,62	R\$ 2.975,94	R\$ 3.273,53	R\$ 1.985,65	R\$ 1.287,89
98557	SINAPI	2.9	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demão	m <sup>2</sup>	39,36	R\$ 39,11	R\$ 3,91	R\$ 43,02	R\$ 1.539,37	R\$ 1.693,31	R\$ 1.027,12	R\$ 666,19


SUBTOTAL								RS	19.755,32	RS	21.730,86	RS	13.181,41	RS	8.549,44
		<b>3.0</b>	<b>SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>												
14.04.210	CDHU	<b>3.1</b>	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	117,66	R\$ 69,19	R\$ 6,92	R\$ 76,11	R\$ 8.140,90	R\$ 8.954,98	R\$ 5.431,88	R\$ 3.523,11			
14.04.220	CDHU	<b>3.1</b>	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	57,33	R\$ 74,22	R\$ 7,42	R\$ 81,64	R\$ 4.255,03	R\$ 4.680,54	R\$ 2.839,10	R\$ 1.841,44			
11.03.140	CDHU	<b>3.3</b>	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	m³	4,36	R\$ 476,82	R\$ 47,68	R\$ 524,50	R\$ 2.078,94	R\$ 2.286,83	R\$ 1.387,14	R\$ 899,69			
10.01.040	CDHU	<b>3.4</b>	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (6,3mm)	Kg	61,08	R\$ 11,95	R\$ 1,20	R\$ 13,15	R\$ 729,91	R\$ 802,90	R\$ 487,02	R\$ 315,88			
10.01.040	CDHU	<b>3.5</b>	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (8,0mm)	Kg	103,65	R\$ 11,95	R\$ 1,20	R\$ 13,15	R\$ 1.238,62	R\$ 1.362,48	R\$ 826,45	R\$ 536,03			
10.01.040	CDHU	<b>3.6</b>	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (10,0mm)	Kg	121,43	R\$ 11,95	R\$ 1,20	R\$ 13,15	R\$ 1.451,09	R\$ 1.596,20	R\$ 968,21	R\$ 627,98			
10.01.060	CDHU	<b>3.7</b>	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (5,0mm)	Kg	54,68	R\$ 15,24	R\$ 1,52	R\$ 16,76	R\$ 833,32	R\$ 916,66	R\$ 556,02	R\$ 360,63			
92411	SINAPI	<b>3.8</b>	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,55	R\$ 203,85	R\$ 20,39	R\$ 224,24	R\$ 6.227,62	R\$ 6.850,38	R\$ 4.155,28	R\$ 2.695,10			
13.01.130	CDHU	<b>3.9</b>	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	61,33	R\$ 131,22	R\$ 13,12	R\$ 144,34	R\$ 8.047,72	R\$ 8.852,49	R\$ 5.369,71	R\$ 3.482,78			
SUBTOTAL								RS	33.003,14	RS	36.303,45	RS	22.020,80	RS	14.282,65
		<b>4.0</b>	<b>COBERTURA</b>												
15.01.220	CDHU	<b>4.1</b>	Estrutura pontaletada para telhas onduladas (madeira)	m²	61,33	R\$ 91,95	R\$ 9,20	R\$ 101,15	R\$ 5.639,29	R\$ 6.203,22	R\$ 3.762,73	R\$ 2.440,50			
16.03.010	CDHU	<b>4.3</b>	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	61,33	R\$ 55,36	R\$ 5,54	R\$ 60,90	R\$ 3.395,23	R\$ 3.734,75	R\$ 2.265,41	R\$ 1.469,34			
16.33.052	CDHU	<b>4.5</b>	Calha, rufos, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m²	65,00	R\$ 138,68	R\$ 13,87	R\$ 152,55	R\$ 9.014,20	R\$ 9.915,62	R\$ 6.014,58	R\$ 3.901,04			
SUBTOTAL								RS	18.048,72	RS	19.853,59	RS	12.042,71	RS	7.810,88
		<b>5.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
11.03.090	CDHU	<b>5.1</b>	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	3,06	R\$ 428,21	R\$ 42,82	R\$ 471,03	R\$ 1.310,32	R\$ 1.441,35	R\$ 874,29	R\$ 567,06			
18.06.102	CDHU	<b>5.2</b>	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	61,33	R\$ 39,33	R\$ 3,93	R\$ 43,26	R\$ 2.412,11	R\$ 2.653,32	R\$ 1.609,44	R\$ 1.043,88			

18.06.400	CDHU	5.4	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	61,33	R\$ 9,30	R\$ 0,93	R\$ 10,23	R\$ 570,37	R\$ 627,41	R\$ 380,57	R\$ 246,84
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>RS 4.292,80</b>	<b>RS 4.722,08</b>	<b>RS 2.864,30</b>	<b>RS 1.857,78</b>
		6.0	<b>REVESTIMENTOS</b>									
17.02.020	CDHU	6.1	Chapisco	m²	349,98	R\$ 5,11	R\$ 0,51	R\$ 5,62	R\$ 1.788,40	R\$ 1.967,24	R\$ 1.193,28	R\$ 773,96
17.02.120	CDHU	6.2	Emboço comum	m²	349,98	R\$ 16,24	R\$ 1,62	R\$ 17,86	R\$ 5.683,68	R\$ 6.252,04	R\$ 3.792,34	R\$ 2.459,70
17.02.220	CDHU	6.3	Reboco	m²	271,02	R\$ 10,06	R\$ 1,01	R\$ 11,07	R\$ 2.726,46	R\$ 2.999,11	R\$ 1.819,19	R\$ 1.179,92
18.06.102	CDHU	6.4	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	78,96	R\$ 39,33	R\$ 3,93	R\$ 43,26	R\$ 3.105,50	R\$ 3.416,05	R\$ 2.072,09	R\$ 1.343,95
18.06.400	CDHU	6.5	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	78,96	R\$ 9,30	R\$ 0,93	R\$ 10,23	R\$ 734,33	R\$ 807,76	R\$ 489,97	R\$ 317,79
19.01.062	CDHU	6.6	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	14,60	R\$ 133,72	R\$ 13,37	R\$ 147,09	R\$ 1.952,31	R\$ 2.147,54	R\$ 1.302,65	R\$ 844,90
19.01.064	CDHU	6.7	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	m	8,40	R\$ 162,45	R\$ 16,25	R\$ 178,70	R\$ 1.364,58	R\$ 1.501,04	R\$ 910,49	R\$ 590,54
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>RS 17.355,25</b>	<b>RS 19.090,78</b>	<b>RS 11.580,00</b>	<b>RS 7.510,77</b>
		7.0	<b>ESQUADRIAS</b>									
25.01.380	CDHU	7.1	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (porta)	m²	3,36	R\$ 785,15	R\$ 78,52	R\$ 863,67	R\$ 2.638,10	R\$ 2.901,91	R\$ 1.760,23	R\$ 1.141,68
25.01.361	CDHU	7.2	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco (janelas)	m²	8,16	R\$ 1.348,09	R\$ 134,81	R\$ 1.482,90	R\$ 11.000,41	R\$ 12.100,46	R\$ 7.339,84	R\$ 4.760,61
25.01.380	CDHU	7.3	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (janelas)	m²	9,60	R\$ 785,15	R\$ 78,52	R\$ 863,67	R\$ 7.537,44	R\$ 8.291,18	R\$ 5.029,23	R\$ 3.261,95
23.13.002	CDHU	7.4	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210cm	Un.	2,00	R\$ 653,50	R\$ 65,35	R\$ 718,85	R\$ 1.307,00	R\$ 1.437,70	R\$ 872,07	R\$ 565,63
24.03.100	CDHU	7.5	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	m²	0,48	R\$ 1.495,36	R\$ 149,54	R\$ 1.644,90	R\$ 717,77	R\$ 789,55	R\$ 478,92	R\$ 310,63
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>RS 23.200,73</b>	<b>RS 25.520,80</b>	<b>RS 15.480,31</b>	<b>RS 10.040,50</b>
		8.0	<b>PINTURA</b>									
33.02.060	CDHU	8.2	Massa corrida a base de PVA (interna)	m²	46,78	R\$ 12,21	R\$ 1,22	R\$ 13,43	R\$ 571,18	R\$ 628,30	R\$ 381,11	R\$ 247,19
33.02.080	CDHU	8.3	Massa corrida a base de resina acrílica (externa)	m²	224,24	R\$ 14,23	R\$ 1,42	R\$ 15,65	R\$ 3.190,94	R\$ 3.510,03	R\$ 2.129,10	R\$ 1.380,93
88485	SINAPI	8.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	271,02	R\$ 3,01	R\$ 0,30	R\$ 3,31	R\$ 815,77	R\$ 897,35	R\$ 544,31	R\$ 353,04
33.10.050	CDHU	8.4	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (externa)	m²	224,24	R\$ 26,44	R\$ 2,64	R\$ 29,08	R\$ 5.928,91	R\$ 6.521,80	R\$ 3.955,96	R\$ 2.565,83

33.10.050	CDHU	8.4	Epóxi e m massa, inclusive preparo (interna)	m²	46,78	R\$ 28,86	R\$ 2,89	R\$ 31,75	R\$ 1.350,07	R\$ 1.485,08	R\$ 900,81	R\$ 584,27
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 11.856,87</b>	<b>R\$ 13.042,55</b>	<b>R\$ 7.911,30</b>	<b>R\$ 5.131,25</b>
		9.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									
46.01.020	CDHU	9.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	42,70	R\$ 28,40	R\$ 2,84	R\$ 31,24	R\$ 1.212,68	R\$ 1.333,95	R\$ 809,14	R\$ 524,81
46.01.050	CDHU	9.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	6,20	R\$ 49,94	R\$ 4,99	R\$ 54,93	R\$ 309,63	R\$ 340,59	R\$ 206,59	R\$ 134,00
46.02.050	CDHU	9.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=50 mm, inclusive conexões	m	13,40	R\$ 42,62	R\$ 4,26	R\$ 46,88	R\$ 571,11	R\$ 628,22	R\$ 381,06	R\$ 247,16
46.02.070	CDHU	9.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões	m	8,20	R\$ 71,71	R\$ 7,17	R\$ 78,88	R\$ 588,02	R\$ 646,82	R\$ 392,35	R\$ 254,48
49.01.016	CDHU	9.5	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	Un.	2,00	R\$ 77,45	R\$ 7,75	R\$ 85,20	R\$ 154,90	R\$ 170,39	R\$ 103,35	R\$ 67,04
74166/001	SINAPI	9.6	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 com tampa H= 60 cm - Fornecimento e Instalação	Un.	2,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
48.02.401	CDHU	9.7	Reservatório em polietileno e tampa de rosca - capacidade de 500 litros	Un.	2,00	R\$ 618,52	R\$ 61,85	R\$ 680,37	R\$ 1.237,04	R\$ 1.360,74	R\$ 825,39	R\$ 535,35
14.02.040	CDHU	9.8	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	4,00	R\$ 189,14	R\$ 18,91	R\$ 208,05	R\$ 756,56	R\$ 832,22	R\$ 504,80	R\$ 327,41
17.02.020	CDHU	9.9	Chapisco	m²	4,00	R\$ 5,11	R\$ 0,51	R\$ 5,62	R\$ 20,44	R\$ 22,48	R\$ 13,64	R\$ 8,85
17.02.220	CDHU	9.10	Reboco	m²	4,00	R\$ 10,06	R\$ 1,01	R\$ 11,07	R\$ 40,24	R\$ 44,26	R\$ 26,85	R\$ 17,41
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 4.073,38</b>	<b>R\$ 5.379,68</b>	<b>R\$ 3.263,18</b>	<b>R\$ 2.116,50</b>
		10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
40.01.020	CDHU	10.1	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	Un.	20,00	R\$ 12,85	R\$ 1,29	R\$ 14,14	R\$ 257,00	R\$ 282,70	R\$ 171,48	R\$ 111,22
39.21.010	CDHU	10.2	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	540,00	R\$ 2,55	R\$ 0,26	R\$ 2,81	R\$ 1.377,00	R\$ 1.514,70	R\$ 918,78	R\$ 595,92
39.21.020	CDHU	10.3	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	480,00	R\$ 3,35	R\$ 0,34	R\$ 3,69	R\$ 1.608,00	R\$ 1.768,80	R\$ 1.072,91	R\$ 695,89
39.21.030	CDHU	10.4	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	60,00	R\$ 4,89	R\$ 0,49	R\$ 5,38	R\$ 293,40	R\$ 322,74	R\$ 195,77	R\$ 126,97
41.31.040	CDHU	10.7	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	Un.	12,00	R\$ 331,08	R\$ 33,11	R\$ 364,19	R\$ 3.972,96	R\$ 4.370,26	R\$ 2.650,89	R\$ 1.719,36
41.13.102	CDHU	10.7	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	Un.	6,00	R\$ 242,92	R\$ 24,29	R\$ 267,21	R\$ 1.457,52	R\$ 1.603,27	R\$ 972,51	R\$ 630,77
41.02.580	CDHU		Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	Un.	6,00	R\$ 35,55	R\$ 3,56	R\$ 39,11	R\$ 213,30	R\$ 234,63	R\$ 142,32	R\$ 92,31

40.05.020	CDHU	10.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	Cj.	2,00	R\$ 22,84	R\$ 2,28	R\$ 25,12	R\$ 45,68	R\$ 50,25	R\$ 30,48	R\$ 19,77
40.05.040	CDHU	10.9	Interruptor com 2 teclas simples e placa	Cj.	1,00	R\$ 32,04	R\$ 3,20	R\$ 35,24	R\$ 32,04	R\$ 35,24	R\$ 21,38	R\$ 13,87
40.05.060	CDHU	10.9	Interruptor com 3 teclas simples e placa	Cj.	4,00	R\$ 46,74	R\$ 4,67	R\$ 51,41	R\$ 186,96	R\$ 205,66	R\$ 124,75	R\$ 80,91
38.19.030	CDHU	10.9	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	30,00	R\$ 15,46	R\$ 1,55	R\$ 17,01	R\$ 463,80	R\$ 510,18	R\$ 309,46	R\$ 200,72
38.13.010	CDHU	10.10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	50,00	R\$ 10,16	R\$ 1,02	R\$ 11,18	R\$ 508,00	R\$ 558,80	R\$ 338,95	R\$ 219,85
40.04.450	CDHU	10.11	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	Cj.	16,00	R\$ 24,14	R\$ 2,41	R\$ 26,55	R\$ 386,24	R\$ 424,86	R\$ 257,71	R\$ 167,15
40.04.460	CDHU	10.12	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	Cj.	2,00	R\$ 27,99	R\$ 2,80	R\$ 30,79	R\$ 55,98	R\$ 61,58	R\$ 37,35	R\$ 24,23
<b>SUBTOTAL</b>									<b>RS 10.857,88</b>	<b>RS 11.943,67</b>	<b>RS 7.244,74</b>	<b>RS 4.698,93</b>
		<b>11</b>	<b>METAIS E LOUÇAS</b>									
30.01.010	CDHU	11.1	Barras de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	m	13,40	R\$ 163,16	R\$ 16,32	R\$ 179,48	R\$ 2.186,34	R\$ 2.404,98	R\$ 1.458,80	R\$ 946,18
95470	SINAPI	11.2	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - Fornecimento e Instalação	Un.	2,00	R\$ 245,93	R\$ 24,59	R\$ 270,52	R\$ 491,86	R\$ 541,05	R\$ 328,19	R\$ 212,86
86943	SINAPI	11.3	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e Instalação	Un.	2,00	R\$ 206,87	R\$ 20,69	R\$ 227,56	R\$ 413,74	R\$ 455,11	R\$ 276,06	R\$ 179,05
<b>SUBTOTAL</b>									<b>RS 3.091,94</b>	<b>RS 3.401,14</b>	<b>RS 2.063,05</b>	<b>RS 1.338,09</b>
		<b>12</b>	<b>LIMPEZA</b>									
55.01.020	CDHU	12.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	61,33	R\$ 11,73	R\$ 1,17	R\$ 12,90	R\$ 719,40	R\$ 791,34	R\$ 480,01	R\$ 311,33
<b>SUBTOTAL</b>									<b>RS 719,40</b>	<b>RS 791,34</b>	<b>RS 480,01</b>	<b>RS 311,33</b>
<b>TOTAL</b>									<b>RS 149.226,12</b>	<b>RS 164.858,18</b>	<b>RS 99.999,00</b>	<b>RS 64.859,18</b>
									<b>TOTAL DE VENDA</b>	<b>RS 164.858,18</b>	<b>R\$</b>	<b>164.858,18</b>

  
 João Soares dos Santos  
 Prefeito Municipal

Inúbia Paulista, 10 de Janeiro de 2022  
  
 Rhauan Higor Freitas Lopes  
 Engenheiro Civil - CREA/SP 5070338339  
 ART nº 28027230220047526