



PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03

Fone: (18) 3556-9900

E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE AVENIDA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA/SP.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA/SP

REFERÊNCIA - CDHU 184 / SINAPI 07/2021 - NÃO DESONERADO - BDI 13,00%

Data base - 20/01/2022

REF.	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UNI D	QTDE	VLR UNIT R\$	BDI	VLR UNIT R\$	TOTAL
	1	SERVIÇOS INICIAIS							
CDHU	1.1	08.02..020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	631,73	82,12	713,85	R\$ 4.283,13
	2	GUIAS E SARJETAS							
SINAPI	2.1	94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	M	568,00	40,43	5,26	45,69	R\$ 4.283,13
SINAPI	2.2	94268	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	M	96,00	44,72	5,81	50,53	R\$ 30.800,82
	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
	3.1	PREPARAÇÃO DO SUB LEITO							
CDHU	3.1.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	3.919,35	23,67	3,08	26,75	R\$ 560.573,15
	3.2	PREPARAÇÃO DE BASE							
CDHU	3.2.1	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2.743,54	13,35	1,74	15,09	R\$ 104.831,25
CDHU	3.2.2	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	2.743,54	10,98	1,43	12,41	R\$ 174.417,26
SINAPI	3.2.3	101768	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	M3	2.743,54	31,93	4,15	36,08	R\$ 41.387,67
	3.3	CAPEAMENTO							
CDHU	3.3.1	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.919,35	14,14	1,84	15,98	R\$ 34.040,20
									R\$ 98.989,39
									R\$ 281.324,64
									R\$ 62.624,16

[Handwritten signature]

CDHU	3.3.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.919,35	6,88	0,89	7,77	R\$	30.470,59
CDHU	3.3.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (cbuq)	M3	117,58	1.416,69	184,17	1.600,86	R\$	188.229,88
	4		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (16 UND.)						R\$	5.342,82
CDHU	4.1	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	M3	6,28	386,85	50,29	437,14	R\$	2.745,24
CDHU	4.2	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa	M2	17,00	135,22	17,58	152,80	R\$	2.597,58
									R\$	600.999,91

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO

Inúbia Paulista, 20 de Janeiro de 2022

Emerson Luis C. de Almeida Paula

Responsável técnico

Emerson Luis Cavalaro de Almeida Paula

Cau/SP A25459-2

RRT nº 11591697

João Soares dos Santos

Prefeito Municipal

João Soares dos Santos