



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03

Fone: (18) 3556-9900

E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

Assunto: - Ampliação do Centro de Saúde de Inúbia Paulista

Local: Rua Antônio Facco esquina com a Rua Miguel Pereira da Silva, Lotes nº 01, 02 e 05 - Quadra nº 54 - Centro - Inúbia Paulista – SP.

Interessado: - Município de Inúbia Paulista

MEMORIAL DESCRITIVO

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverão ser providenciadas cópias dos projetos para acompanhamento da obra pelos órgãos públicos municipais competentes.

- Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

No local deverá ser colocada Placa de Identificação da obra com a identificação do Responsável Técnico, esta placa será em chapa de aço galvanizado, com dimensões definidas em memorial de cálculo anexo.

A locação da obra será feita através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas. Esta locação deverá seguir rigorosamente todas as medidas do Projeto Arquitetônico.

- FUNDAÇÕES

- Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa.

Nas paredes a serem construídas serão executadas brocas de 20 centímetros de diâmetro por no mínimo 2,00 metros de comprimento. Deverá ser utilizado para a confecção da mesma, concreto FCK= 20MPa com ferragens.

- Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa.

O concreto a ser utilizado nos blocos de fundação será preparado no local com betoneira com FCK=20 Mpa. Este material deverá ser lançado e adensado manualmente para evitar buracos ocultos no concreto.

- Armação de Aço CA-50 para Fundações

Na fundação será utilizado aço CA-50 12,7mm, na proporção de 70 kg de aço por m³ de concreto. O aço deverá possuir um recobrimento mínimo de 2,00 centímetros e nunca devem ficar expostos a fim de evitar sua oxidação.

- Imprimação com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arrimo, duas demãos.

Nas superfícies laterais das valas aonde serão executados os blocos de fundação deverão ser aplicadas duas demãos de pintura base betuminosa.



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03

Fone: (18) 3556-9900

E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 – CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

- ESTRUTURA

- Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

Os pilares e a estrutura da cobertura serão em concreto armado com dimensões indicadas em projeto as mesmas deverão possuir treliças de travamentos conforme projeto anexo.

-COBERTURA:

A estrutura da cobertura será em tesouras de aço apoiada por pilares de alvenaria e fixadas em parte do prédio existente.

Toda a ampliação receberá telhas tipo canaleta de CRFS, sobre estrutura metálica com inclinação e caimento indicados no projeto anexo. Para a fixação das mesmas serão utilizados parafusos zincados 5/16”.

-PAVIMENTAÇÃO:

Será executado lastro com pedra britada para posteriormente receber lastro de concreto com espessura de 3,00 cm. Após a execução do mesmo será efetuada regularização com argamassa com espessura de 3,00 cm

Toda a construção receberá piso cerâmico, deverão ser observados os tipos de piso a serem utilizados afim de que possam aproximar das partes existentes.

- PINTURA:

Internamente e Externamente as paredes receberão pintura em tinta látex.

Obs.: Deverão ser aplicadas quantas demãos se fizerem necessárias até que as tintas apresentem uniformidade.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Será constituída de dois pontos de luz, e serão ligadas em quadro de distribuição e relógio medidor existente com ligações obedecendo as normas da ABNT e da concessionaria de energia elétrica local.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao término da obra todo o prédio da área de ampliação deverá estar limpo e em condições de uso imediato.

Inúbia Paulista - SP, 23 de junho de 2016.

Município de Inúbia Paulista

Claudionir Ghelfi

Prefeito

Autor do projeto e resp. técnico

Valmir Aparecido de Oliveira

Eng. Civil CREA 5062952008

ART N ° 92221220160672650